

Vorlage der Stadt Speyer



Vorlagen-Nr.: 0159/2010

Abteilung: Tiefbau

Bearbeiter/in: Herr Helmut Reimer

Haushaltswirksamkeit: nein

ja, bei

Produkt: 54100

Beratungsfolge	Termin	Behandlung	Beratungsstatus
Bau- und Planungsausschuss	24.02.2010	öffentlich	endgültige Beschlussfassung

Betreff: Ausbau der Kämmererstraße

Beschlussempfehlung:

Der Bau- und Planungsausschuss stimmt den Plänen der Tiefbauabteilung zum Vollausbau der Kämmererstraße zu.

Begründung:

Die Kämmererstraße wurde beginnend 1893 in mehreren Abschnitten ausgebaut. Der größte Teil der Asphaltfahrbahn stammt aus dem Jahr 1957 und wurde 1978 mit einer Verschleißdecke überzogen. Der Fahrbahnbereich ist stark sanierungsbedürftig. Der Gehwegplattenbelag ist größtenteils gebrochen und ausgefahren.

Auf Grund der Verlegung der Fernwärmeleitung wurde die gesamte Infrastruktur untersucht. Es wurde festgestellt, dass der Hauptkanal im Bereich zwischen Schützenstraße und Paulstraße sowie Bismarckstraße und Habsburger Straße unterdimensioniert ist. Eine Untersuchung der Kanalhausanschlüsse hat gezeigt, dass eine Vielzahl schadhaft ist und daher erneuert werden muss. Die Wasserleitung stammt zum größten Teil aus dem Jahr 1892, der Rest aus 1954. Die Gasleitungen wurden 1970 und 1974 eingebaut.

Das Projekt soll in 2 Bauabschnitten ausgeführt werden.

1. Bauabschnitt Schützenstraße bis Paulstraße

Geplant ist den Hauptkanal und eine Großzahl der Hausanschlüsse auszuwechseln. Im Vorfeld werden die Gas- und Wasserhauptleitung und Hausanschlüsse erneuert. Anschließend wird die Fernwärme bestehend aus 2 Rohren DN 300 mit Isolierung mit einem Außendurchmesser von je 45 cm eingebracht.

Es ist vorgesehen nach der Verlegung der Ver- und Entsorgungsleitungen einen Vollausbau vorzusehen. Die Fahrbahn soll in Asphalt, die Gehwege in Betonpflaster (grau) hergestellt werden.

Auf Grund der vorhandenen Querschnittsbreiten und des hohen Parkdrucks kann kein separater Parkstreifen angeordnet werden. Es bleibt bei der jetzigen Situation mit Parken auf beiden Gehwegen.

2. Bauabschnitt

Paulstraße bis Wittelsbacher Straße

Von Seiten der Entsorgungsbetriebe muss der Hauptkanal im Bereich zwischen Habsburger und Bismarckstraße vergrößert werden. Des Weiteren sind Auswechselungen von Kanalhausanschlüssen und die Erneuerung der Gas- und Wasserhauptleitung und

Hausanschlüsse vorgesehen. Für die Fernwärme werden 2 Rohre DN 150 mit Isolierung verlegt. Anschließend werden die Fahrbahn asphaltiert und die Gehwege mit Betonpflaster ausgebaut.

Wittelsbacher bis Karolingerstraße

Hier ist die Erneuerung der Wasserleitung vorgesehen. In diesem Bereich wird nur die Fahrbahn erneuert.

In beiden Abschnitten wird die Straßenbeleuchtung erneuert und die Abstände der Lichtpunkte reduziert.

Die Gesamtkosten belaufen sich auf ~965.000 €

Die Anteile der Ver- und Entsorgungsunternehmen belaufen sich auf ~ 265.000 € Die Restkosten in Höhe von 700.000 € sind zu 45% von der Stadt ~315.000 € und 55% von den Anwohnern ~ 385.000 € zu tragen.

Anlagen:

- 1 Lageplan
- 1 Ausbauquerschnitt

Speyer, den 02.02.2010